

**„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos un mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”**

**(Id. Nr. RVT 2018/17)**

Pasūtītājs sniedz šādas atbildes un skaidrojošu informāciju uz uzdotajiem jautājumiem:

**1. JAUTĀJUMS**

Lokālajā tāmē Nr 1-5 Durvju un logu bloku montāža (Zeļļu 9) durvis D-7 uzrādīts kā alumīnija durvju bloks EI 30, bet projektu lapās AR-13 SIENU AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTI, SPECIFIKĀCIJA (Zeļļu 9) rakstīts, ka durvis D-7 ir tērauda durvis.

*Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu un precizēt durvju D-7 materiālu.*

**ATBILDE:**

Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā būvprojekta dokumentācijā norādītā D-7 markas durvju specifikācija, paredzot, ka D-7 ir tērauda durvju bloks ar kārbas izmēriem 1000x2100.

**2. JAUTĀJUMS**

Lokālajā tāmē Nr 1-5 Durvju un logu bloku montāža (Zeļļu 9) durvis D-9 uzrādītas kā alumīnija durvju bloks, bet projektu lapās AR-13 SIENU AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTI, SPECIFIKĀCIJA (Zeļļu 9) rakstīts, ka durvis D-9 ir tērauda durvis.

*Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu un precizēt durvju D-9 materiālu.*

**ATBILDE:**

Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā būvprojekta dokumentācijā norādītā D-9 markas durvju specifikācija, paredzot, ka D-9 ir tērauda durvju bloks ar kārbas izmēriem 1000x2100.

**3. JAUTĀJUMS**

Lokālajā tāmē Nr 1-5 Durvju un logu bloku montāža (Zeļļu 8) durvis D-4 uzrādīts kā alumīnija durvju bloks, bet projektu lapās AR-10 SIENU AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTI, SPECIFIKĀCIJA (Zeļļu 8) rakstīts, ka durvis D-4 ir tērauda durvis.

*Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu un precizēt durvju D-4 materiālu.*

**ATBILDE:**

Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā būvprojekta dokumentācijā norādītā D-4 markas durvju specifikācija, paredzot, ka D-4 ir tērauda durvju bloks ar kārbas izmēriem 2000x1100.

**4. JAUTĀJUMS**

Lokālajā tāmē Nr 1-5 Durvju un logu bloku montāža (Zeļļu 9) logam L-3 uzrādīts izmērs 2100x1200, bet projektu lapās AR-13 SIENU AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTI, SPECIFIKĀCIJA (Zeļļu 9) logam L-3 izmērs ir 1950x1200.

*Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu un precizēt loga L-3 izmērus.*

**ATBILDE:**

Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā lokālajā tāmē Nr.1-5 „Durvju un logu bloku montāža” logam L-3 norādītie izmēri, paredzot, ka L-3 logu bloka kārbas izmēri ir 2100x1200.

**5. JAUTĀJUMS**

Lokālajā tāmē Nr 1-5 Durvju un logu bloku montāža (Zeļļu 9) logam L-13 uzrādīts izmērs 2100x1600, bet projektu lapās AR-13 SIENU AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTI, SPECIFIKĀCIJA (Zeļļu 9) logam L-13 izmērs ir 800x600.

ATBILDE:

Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā lokālajā tāmē Nr.1-5 „Durvju un logu bloku montāža” logam L-13 norādītie izmēri, paredzot, ka L-13 logu bloka kārbas izmēri ir 2100x1600.

## 6. JAUTĀJUMS

Lūdzam pasūtītāju sniegt skaidrojumu, kurā mēnesī parasti tiek atslēgta apkure un kurā pieslēgta apkure, lai varētu darbu veikšanas grafikā norādīt apkures ķermeņu nomaiņas un siltummezgla izbūves darbu sākumu un darbu pabeigšanu.

ATBILDE:

Apkures periods parasti ir no oktobra vidus līdz nākamā gada aprīļa beigām! Šogad apkures sezona ir uzsākta 15.oktobrī un plānota līdz 2019.gada 28.aprīlim.

## 7. JAUTĀJUMS

Ņemot vērā to, ka Nolikuma punktā 5.4. „Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no būvlaukuma nodošanas izpildītājam, līdz dienai, kad objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, neskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu. “, lūdzam sniegt skaidrojumu pēc būtības, vai, ja pretendents darbu izpildes grafikā norādīs, ka darbi tiek uzsākti aprīļa mēneša vidū (līdz aprīļa vidum ir tehnoloģiskais pārtraukums) un pabeigti, nodoti ekspluatācijā oktobra mēneša vidū, tiks izpildītas Pasūtītāja un Nolikuma prasības?

ATBILDE:

Sagatavojot piedāvājumu, būvdarbu uzsākšana ir jāparedz līdz ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un attiecīgas atzīmes no būvvaldes saņemšanas dienas.

## 8. JAUTĀJUMS

Logiem pēc projekta ir paredzētas ventilācijas sistēmas “AIR-COMFORT”, bet darbu apjomos neparādās. Vai paredzēt logu ventilācijas?

ATBILDE:

Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā būvprojekta dokumentācijā norādītā logu specifikācija, paredzot, ka tie ir aprīkoti ar ventilācijas sistēmu “AIR-COMFORT”! Darbu apjomos, tas atsevišķi netiek norādīts!

## 9. JAUTĀJUMS

Zeļļu iela 8 darbu apjomos 1-5 ir nesakritība ar logu un durvju specifikāciju.

- Darbu apjomos Nr. 1-5 minēts D-4 alumīnija durvju bloks (1100x2000), bet projekta specifikācijā ir norādīts ka tās durvis ir tērauda siltinātas durvis.

ATBILDE:

Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā būvprojekta dokumentācijā norādītā D-4 markas durvju specifikācija, paredzot, ka D-4 ir tērauda durvju bloks ar kārbas izmēriem 2000x1100.

## 10. JAUTĀJUMS

Zeļļu iela 9 darbu apjomos 1-5 ir nesakritība ar logu un durvju specifikāciju.

- Darbu apjomos Nr. 1-5 minēts D-7 alumīnija durvju bloks EI 30 (1000x2100), bet projekta specifikācijā ir norādīts ka tās durvis ir tērauda siltinātas durvis.
- Darbu apjomos Nr. 1-5 minēts D-9 alumīnija durvju bloks (1000x2100), bet projekta specifikācijā ir norādīts ka tās durvis ir tērauda siltinātas durvis.

ATBILDE:

Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā būvprojekta dokumentācijā norādīto D-7 un D-9 markas durvju specifikācija, paredzot, ka D-7 un D-9 ir tērauda durvju bloki ar kārbas izmēriem 1000x2100.

#### 11. JAUTĀJUMS

Nekur darbu apjomos nav paredzēts jumta betona pārkares demontāža un logu palodžu ķieķeļu izvirzījumu demontāžu, bet projektā norādīts ka tie elementi ir demontēti skatīt lapas AR-14 SIENAS SALAIDUMS AR PLAKANO JUMTU un AR-12 LOGA SASLĒGUMA MEZGLS

ATBILDE:

Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā, ka nav paredzēta jumta betona pārkares demontāža un logu palodžu ķieķeļu izvirzījumu demontāža.